



- 说明：
- 1、本期新建480kW拖8：4套；共配置32个车位。
  - 2、480kW充电堆需配置2个500A塑壳断路器，需2条电缆进线，每条电缆采用YJLHV-0.6/1kV 4×185+1×95；充电堆至双枪终端采用YJLHV-0.6/1kV 4×150+1×70；
  - 3、现场配置道闸、休息室、厕所、路灯监控灯配套设施；
  - 4、具体施工内容见施工清单；